

研发楼东门休闲区、西侧停车位及走廊人行道清单表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一、研发楼东门两侧绿化休闲区					
1	原有基础路面开挖	/	项	1	
2	泥土外运	/	项	1	挖出泥土外运
3	原有路灯拆除、复位	/	项	1	路灯拆除、原有线路切除、复位
4	基础石子垫层	/	项	1	石子垫层18cm厚
5	混凝土基础	/	项	1	C30混凝土现浇、10cm厚
6	休闲区地面基础	/	项	1	
7	休闲区地面毛大理石地板	/	项	1	300*600大理石毛石板铺贴30mm厚 
8	人行道雨棚	隔热铝板、镀锌方管框架	项	1	创喜、德斯拉卡隔热铝板、镀锌方管框架、氟碳漆、2.0厚金色铝板
9	人行道水泥砖铺设	200*400	项	1	嘉禾 200*400*50水泥砖
10	路牙石砌筑	/	项	1	水泥路牙石、水泥砌筑
11	一楼北卫生间方向调整	/	项	1	拆除、调向、复原
12	茶饮研究室门开门及修复	/	项	1	GMT地弹簧 开洞、装门、铺砖
13	培训室开门		项	1	开洞、装门、铺砖
14	银杏树花池大理石	/	项	1	直径1.2m圆形花岗岩大理石
15	休闲桌椅	/	项	1	
二、西侧停车位及食堂走廊道					
1	原有基础路面开挖	/	项	1	

2	泥土外运	/	项	1	挖出泥土外运
3	原有路灯拆除	/	项	1	路灯拆除、原有线路切除
4	基础石子垫层	/	项	1	石子垫层18cm厚
5	混凝土基础	/	项	1	C30混凝土现浇、10cm厚
6	食堂门口踏步制作	/	项	1	
7	停车位砖铺设	/	项	1	嘉禾 200*400*50水泥砖
8	人行道大理石铺设	/	项	1	300*600大理石毛石板3.0厚铺贴
9	食堂门口踏步大理石铺设	/	项	1	300*600大理石毛石板3.0厚铺贴
10	路牙石砌筑	/	项	1	水泥路牙石、水泥砌筑
11	停车限位器	/	项	1	国标橡胶500*150*100专用限位器
12	原有绿化带恢复	/	项	1	原有绿化带、绿植恢复